











ACABADOS PISOS		CUBIERTA	
	I Inicial 1 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 66-44 y bastones 3/8" a 60 cm F Final 1 Cemento pulido		I Inicial 1 Sistema vigueta bovedilla 20 cm espesor capa compresión 5 cm ref malla electrosoldada 66-66 y bastones 3/8" a 60 cm 2 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 66-66 T Intermedio 1 Cemento pulido F Final 1 Imperabilizante elastomérico con resinas acrílicas
MUROS		INSTALACION ELECTRICA	
	I Inicial 1 Muro de block de la región 12x20x40 R 80 kg/c2 asentado con mortero cem-arena 1:5 T Intermedio 1 Aplanado cemento arena 1:5 F Final 1 Pintura vinil acrílica	 Poliflex 3/4"  Contacto 110 V  Apagador  Acometida  Registro 2x4  Registro 3x3	
PLAFON			
	I Inicial 1 Sistema vigueta bovedilla 20 cm espesor capa compresión 5 cm ref malla electrosoldada 66-66 y bastones 3/8" a 60 cm 2 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 66-66 y bastones 3/8" a 60 cm T Intermedio 1 Aplanado cemento arena 1:5 F Final 1 Acabado aparente 2 Pintura vinil acrílica		
CANCELERIA			
V1	Ventana 1.20x1.20 m de aluminio marco 2 x 1", 1 hoja fija y 1 corrediza 1 3/4"x5/8" con cristal 6 mm y cerradero de golpe		
P1	Puerta 0.90x2.13 m multipanel, marco galvanizado 2 1/4" x 1 1/2" chapa cilíndrica		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INVIVIENDA
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

LPE-2112100540430100-6000-007-19

Construcción de 104 cuartos para dormitorio del "Programa
calidad y espacios para la vivienda" en los municipios de
Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Soteapan, en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

UBICACION

AC1 OE



PLANO

PROTOTIPO ZONA SUR

CUARTO PARA DORMITORIO

CLAVE

Acabados

AC-1

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA

PROYECTÓ

Enrique Martínez Cruz.
Auxiliar administrativo

REVISÓ

Blanca Elia Portilla Hernández
Subgerente de Proyectos y Costos

AUTORIZÓ

Daniel García Rosas
Gerente de Construcción y Mejoramiento de la
Vivienda

MAYO 2019